建设单位	四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司				
项目名称	四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司建设项目				
项目地址	四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司地址为广州市黄埔区骏功路 15 号				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	盛工				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	项目厂区内分为生产区、辅助生产区和非生产区，生产区设置有电镀生产线、注塑生车间、涂装车间、组装车间。该项目总投资 1200 万元人民币，该公司总占地面积 32731m ² ，总建筑面积为 19904 m ² ，年产汽车标牌、字牌、车轮盖、装饰条 170 万套。				
现场调查人员	王其飞、韩效栋	调查时间	2020.7.28	陪同人	盛工
检测人员	邱汉聪、舒程兵、王其飞	检测时间	2020.10.15~10.17	陪同人	盛工
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氯化氢及盐酸、氮氧化合物、氨、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、丁酮、氢氧化钠、紫外线、噪声、高温（夏季）。 除部分岗位噪声、丙酮、二甲苯、乙酸乙酯外，其他各岗位、工种生产性粉尘、毒物、紫外线低于接触限值。					
评价结论与建议： 结论：该项目满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提出的对策措施建议的情况下，能够将操作工实际接触的职业病危害因素控制在职业接触限值以内，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：1) 配备防护耳塞；制定听力保护计划；增加工作期间休息时间；2) 加强排风；定期更换滤毒盒。3) 罩具清洗间、涂装车间手动线调漆房排风柜控制风速加大；4) 涂装车间自动线设置冲淋洗眼装置，服务半径 15m；5) 破碎间产生粉尘设置除尘设施；6) 废水处理间、电镀化验室、涂装车间自动线设置冲淋洗眼装置；7) 化学品仓①、②、③隔间设置事故通风设施，事故通风换气次数不低于 12 次/h。8) 在女更衣间增设妇女卫生室；9) 按照规范全面组织职业健康监护工作。					
技术审查专家组评审意见： 1) 细化注塑车间、废水处理间工艺流程内容；2) 完善职业病防护设施合理性、有效性分析评价；3) 完善应急救援设施分析、评价；4) 细化职业卫生管理评价内容；5) 专家已出的其他个人意见。 专家组同意整改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组确认。					