

《中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2023-0024（9）（XP）

中国石化销售股份有限公司
广东广州江骏增槎加油站

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2023年06月30日



中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站

安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈

技术负责人：刘海军

评价项目负责人：林毅峰

2023年06月30日

(安全评价机构公章)



中国石化销售股份有限公司
 广东广州江骏增槎加油站安全现状评价报告
 参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	王斌
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	何小荣
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	韩效栋
技术负责人	刘海军	S011044000110191001059	018856	电气/高级工程师	刘海军

2.项目概况

2.1 基本情况

中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站（以下简称“该加油站”），成立于2012年07月03日，并于2019年09月10日取得广州市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101050623994A；经营场所：广州市白云区增槎路796号；负责人：李波；类型：分公司；经营范围：主要经营车用汽油、柴油（详情见附件营业执照）。该加油站隶属于中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司。

该加油站建筑及用地的产权属于广州白云骏兴实业发展公司，已取得广州市国土资源和房屋管理局核发的《不动产权证书》粤房地权证，穗字第1050000742号。房地产权属人：广州白云骏兴实业发展公司；房屋所有权获得方式：购买；共有情况：单独所有；土地性质：国有；土地使用权取得方式：出让。广州白云江骏增槎加油站（甲方）、广州白云骏兴实业发展公司（乙方）、中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（丙方）于2012年5月11日共同签订该加油站及其所在房地产租赁合同，租赁期限20年。租赁期间，广州白云江骏增槎加油站由中国石油化工股份有限公司广东石油分公司进行经营管理。

该加油站于2020年09月25日取得广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤穗WH应急证字[2020]0343(11)；有效期限：2020年08月09日至2023年8月08日；许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（备注：二级加油站，其中汽油罐 $20\text{m}^3 \times 4$

个，柴油罐 20m³×2 个，4 台共 16 枪加油机。)(混凝土浇封)(注：此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满 30 个工作日之前提出续期申请。)

该加油站现设置有：20 m³ 钢质单层汽油罐 4 个，20 m³ 钢质单层柴油罐 2 个，采用混凝土浇封作为储罐防渗措施；3 油品 4 枪加油机 4 台；针对汽油设置有加油、卸油油气回收处理系统。该加油站的总储存容积为 100m³（柴油折半算入总容积），根据《汽车加油加气站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。

该加油站配备人员共 9 人，员工上岗前均进行了三级教育，考核合格后上岗。该加油站的企业法定代表人兼安全生产主要负责人为李波，已取得危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；任命陈建忠为油站站长兼分管安全负责人，已取得危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；另设 1 名专职安全管理人员--周满，已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站自 2020 年换证后至今的情况变化见 2.1-1，基本情况见表 2.1-2。

表 2.1-1 该加油站自 2020 年换证后至今情况变化一览表

变化情况说明			
项目	2020 年情况	现在情况	是否改变
企业名称	中国石化销售股份有限公司 广东广州江骏增槎加油站	中国石化销售股份有限公司 广东广州江骏增槎加油站	未改变
注册地址	广州市白云区增槎路 796 号	广州市白云区增槎路 796 号	未改变
公司类型	分公司	分公司	未改变
法定代表人	李波	李波	未改变
油站站长	陈建忠	陈建忠	未改变

产权情况	租赁	租赁	未改变
经营范围	汽油、柴油	汽油、柴油	未改变
油站级别	二级	二级	未改变
设施、设备	20m ³ 钢质单层埋地汽油储罐4具； 20m ³ 钢质单层埋地柴油储罐2具； 双层输油管道； 3油品4枪加油机4台； 汽油加油、卸油油气回收系统。	20m ³ 钢质单层埋地汽油储罐4具； 20m ³ 钢质单层埋地柴油储罐2具； 双层输油管道； 3油品4枪加油机4台； 汽油加油、卸油油气回收系统。	未改变
周边情况	北侧：江南商务酒店，9F商住楼； 东侧：粮油副食品仓库，4F综合楼； 东南侧：槎龙果品批发市场； 南侧：4F综合楼； 西侧：广清高速路高架桥，增槎路； 西北侧：小商店。	北侧：江南商务酒店，9F商住楼； 东侧：粮油副食品仓库，4F综合楼； 东南侧：槎龙果品批发市场； 南侧：4F综合楼； 西侧：广清高速路高架桥，增槎路； 西北侧：小商店。	未改变
备注：该加油站经营状况及周边情况自2020年危险化学品经营许可证换证延期后未发生改变。			

表 2.1-2 加油站基本情况表

加油站名称	中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站				联系方式	姚桐彬/ 13826461375	
加油站地址	广州市白云区增槎路796号			法定代表人	李波		
主要负责人	李波	油站站长	陈建忠	分管安全负责人	陈建忠	安全管理人员	周满
职工人数	9人		安全管理人员	2人	持证上岗人数	9人	
占地面积	2416m ²	储存能力	100m ³ （柴油折半算入总容积）		加油站级别	二级	
加油机数量		4台		加油枪数量	16支	/	/
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度(m)	建筑面积(m ²)	
	加油亭(罩棚)	砼柱钢板结构	二级	1	5.2(净空)	250	
	站房	钢筋混凝土结构	二级	1	4	190	
	高压电房	钢筋混凝土结构	二级	1	2	20	
	杂物间	砖混铝棚顶结构	二级	1	2.5	50	
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积(m ³)台数		材质	形式	
	1	0号柴油	20m ³ ×2		钢质单层罐	卧式埋地	
	2	92号汽油	20m ³ ×2		钢质单层罐	卧式埋地	
	3	95号汽油	20m ³ ×1		钢质单层罐	卧式埋地	
	4	98号汽油	20m ³ ×1		钢质单层罐	卧式埋地	
主要消防安全设施、器具配备情况	名称	型号、规格	数量	状况	备注		
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	1具	良好	卸油区		
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	12具	良好	加油区、卸油区、站房		
	二氧化碳灭火器	MT3	6具	良好	站房、配电房(站房内)		
	灭火毯	1.5m×1.5m	9块	良好	加油区、卸油区		
消防沙	/	2m ³	良好	卸油区			
安全责任制	1.全员安全生产责任制；2.主要负责人安全生产责任制；3.分管安全负责人责任制；4.安全生产管理人员责任制；5.各职能部门安全生产责任制；6.各生产岗位安全生产责任制。						

8. 评价结论

对中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站进行现状安全评价，得出以下评价结论：

1.该加油站经营的汽油为第一批重点监管的危险化学品，该加油站不构成危险化学品重大危险源。

2.该加油站经营和储存过程中存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒与窒息、车辆伤害、触电、高处坠落等。

3.该加油站埋地储罐和储罐操作井属于受限空间，存在中毒和窒息风险。

4.该加油站周边有一类保护物（江南商务酒店、9层商住楼、槎龙果品批发市场）等属于人员密集场所，故其风险等级级别为“黄色等级”。

5.根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）和《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。

6.参照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准对该加油站进行逐项判定，不存在重大生产安全事故隐患。

7.中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站证照文书齐全，有营业执照、消防验收意见书、防雷检测报告、危险化学品经营许可证等。

8.加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

9.该加油站站长和安全管理人員均具有相应安全资格证书；新员工需进行

三级教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训；每个工作班次均配备安全生产管理人员。

10.该加油站制定了生产安全事故应急预案，定期进行演练，并通过专家评审，于2020年09月17日在广州市应急管理局完成备案。

11.通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有30种途径，并且它的发生必然是30个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可根据30个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

12.经过对该加油站储罐区汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价得知：油罐车爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数99.2，危险等级属中等，暴露半径为25.4m，暴露面积为2026m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内60%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。经过补偿后，火灾爆炸指数73.4，危险等级为较轻。暴露半径为18.8m，暴露面积为1110m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内44%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。因此，该加油站卸车运行中应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（2012年7月17日，国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改）的要求，具备危险化学品经营许可证的换证条件。

9.与委托单位交换意见的情况结果

评价组对评价项目现场进行了检查、调研，与委托单位共同协商确定安全现状评价对象和范围，收集、整理委托评价单位提供的相关图纸及各类检测资料等有关材料，并收集、整理了类似项目的技术对比资料，以及相关的法律法规、技术标准等。

本报告根据评价项目的实际情况结合相关资料，对评价项目可能存在的危险、有害因素进行了分析，指出了存在的主要危险、有害因素，提出了评价项目经营过程应重视的安全问题，对评价项目的经营提出了相应的安全对策措施，委托单位表示将对本报告提出的安全对策措施认真对待，保证项目满足安全生产的要求。

评价组在评价过程中与委托单位就评价项目安全现状评价工作反复、充分地交换意见，委托单位同意广东汇成检测技术股份有限公司出具的《中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站安全现状评价报告》的内容和结论，并对其提供材料的真实性负责。

评价公司(盖章):广东汇成检测技术股份有限公司

日期: 2023年06月30日



委托单位(盖章):

中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司

日期: 2023年06月30日



江骏加油站现场照片



评价公司人员与油站人员合照



加油站全貌



江骏加油站现场照片



加油机



加油机内部



储罐操作井



卸油口



配电房



UPS 电源



江骏加油站现场照片

油管在线渗漏监测系统	液位计
	
站内紧急按钮	视频监控
	
加油站东南侧	加油站南侧
	
加油站西侧	加油站北侧

