

《高州市祥富投资有限公司新建高州市翔雄能源有限公司项目安全
评价》公示表

编号：HCAP-2023-0076(YP)

高州市祥富投资有限公司
新建高州市翔雄能源有限公司项目
安全评价报告

建设单位：高州市祥富投资有限公司

建设单位负责人：卢启民

建设项目单位：高州市翔雄能源有限公司

建设项目单位主要负责人：卢启民

建设项目单位联系人：梁向阳

建设项目单位联系电话：18929715138

2023年08月28日

(建设单位公章)



高州市祥富投资有限公司

新建高州市翔雄能源有限公司项目

安全评价报告

评价机构名称：广东汇成检测技术股份有限公司

资质证书编号：APJ-（粤）-015

法定代表人：黄陈

审核定稿人：曹胜强

评价负责人：林毅峰

评价机构联系电话：020-82035269

2023年08月28日

(安全评价机构公章)



高州市祥富投资有限公司
 新建高州市翔雄能源有限公司项目安全评价报告
 参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	 林毅峰
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	王斌
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	何小荣
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	韩效栋
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	曹胜强

第二章 建设项目概况

2.1 建设单位简介

高州市祥富投资有限公司成立于 2023 年 03 月 15 日，于 2023 年 03 月 15 日取得高州市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440981MACC76R141；住所：高州市天子路实验学校旁李均友屋首层（住所申报）；注册资本：人民币伍仟万元；法定代表人：卢启民；类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：详见附件营业执照。

2.2 建设项目工程简介

2.2.1 新建加油站批文情况

祥富投资有限公司于 2023 年 6 月 6 日取得茂名市发展和改革局核发的《茂名市发展和改革局关于茂名市“十四五”新增规划编码 44#加油站新建规划确认的复函》（茂发改油气函〔2023〕648 号）。该文件批复【同意高州市祥富投资有限公司在高州市茂名大道往高州火车站中间路段规划点投资建设高州市翔雄能源有限公司（附表 8 序号 44#编码 44#）】。

高州市祥富投资有限公司新建高州市翔雄能源有限公司项目（以下简称“该新建项目”）于 2023 年 06 月 12 日取得高州市发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》，项目代码：2306-440981-04-01-869859；申报企业名称：高州市祥富投资有限公司；项目名称：高州市翔雄能源有限公司新建加油站项目；经济类型：私营；建设地点：茂名市高州市山美街道城东片区站前路；建设类别：基建；建设性质：新建；建设规模及内容：【项目占地面积 899 平方米，建筑面积 1760.39 平方米，其中新建营业站房 295 平方米，加油棚 406 平方米，办公楼 1034.39 平方米，配电房 10 平方米，厕所

15 平方米，为二级加油站；新建 50 立方米 1 个，40 立方米 1 个，30 立方米 1 个汽油罐，1 个 50 立方米柴油罐，并配置加油机 6 台，36 支加油枪。】；项目总投资：7000 万元（备注：土建投资人民币 500 万元，设备及技术投资 200 万元）；计划开工时间：2023 年 07 月；计划竣工时间：2023 年 12 月【备注：更新日期：2023 年 06 月 28 日，延期至 2025 年 06 月 28 日】。

该加油站建设用地于 2022 年 12 月 15 日取得高州市自然资源局核发的《高州市土地储备中心高州市城东片区 CD0630 地块规划条件》高规条字（2022）147 号。用地位置：高州市城东片区站前路与规划道路交界处；用地编号：CD0630 地块；规划用地面积：5670.16 平方米；用地性质：B41（加油加气站用地）。

该项目已于 2023 年 8 月 18 日取得高州市自然资源局核发的《建设工程规划许可证》建字第[2023]190 号；建设单位（个人）：高州市祥富投资有限公司；建设项目名称：高州市翔雄能源有限公司新建加油站；建设位置：高州市城东片区站前路；建设规模：建筑基底面积共 1241m²，建筑面积 1751.78m²，计容建筑面积 1751.78m²。其中加油棚占地面积 756m²，建 1 层，建筑面积 406m²；站房占地面积 320m²，建 1 层，建筑面积 320m²；办公楼占地面积 165m²，建筑面积 1025.78m²。

2.2.2 该新建项目的建设内容为：

（1）新建埋地罐区：埋设 1 个 50m³SF 双层 95#汽油罐、1 个 40m³SF 双层 92#汽油罐、1 个 30m³SF 双层 98#汽油罐、1 个 50m³SF 双层 0#柴油罐，总容积 145m³（柴油折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9，属于二级加油站；

(2) 新建单层罩棚 1 座，建筑面积为 406m²（按投影面积折半），罩棚下新建加油岛 6 座，设 3 油品 6 加油枪加油机 6 台，共计 36 支加油枪；

(3) 新建卸油区，配置相关卸油设备设施。

(4) 新建单层站房 1 座，钢筋混凝土框架结构，建筑面积 320m²。站房拟设置便利店、卫生间、办公室及配电房。配电房拟设置 1 台低压配电柜，将外接的低压电源采用电缆辐射状输送到加油站的用电部位。

(5) 新建 6 层办公楼 1 座，钢筋混凝土框架结构，占地面积 165m²，建筑面积 1034.39m²。

(6) 新建 2 个电动汽车充电区，共设 25 个充电桩。

(7) 新建 1 个自动洗车区，配置 1 台自动洗车机。

该新建项目的设计单位为山东富海石化工程有限公司；统一社会信用代码：91370305MA3CKL6U3U；法定代表人：王岗山；注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路 69 号淄博科技工业园创业园研发楼东区 807 室；工程设计资质证书编号：A237005152；资质等级：化工石化医药行业甲级，建筑行业（建筑工程）乙级；有效期：至 2024 年 11 月 24 日；发证机关：山东省住房和城乡建设厅。资质等级符合加油站建设项目设计资质要求。

建（构）筑物情况如下表所示：

表 2.2-1 建（构）筑物一览表

编号	名称	规格	耐火等级	占地面积	建筑面积	高度	备注
1	站房	1 层	二级	320m ²	320m ²	5.9m	拟建
2	加油棚	1 层	二级	756m ²	406m ²	7.8m	拟建
3	办公楼	6 层	二级	165	1034.39	23.65	拟建

2.3 建设项目和国内外同类建设项目对比情况

该新建项目为新建加油站项目，工艺流程比较简单，采用目前国内常用的储运工艺，主要是油品的装卸、输送、储存，不涉及化学反应生产过程。

第九章 评价结论

高州市翔雄能源有限公司从事车用汽油、柴油零售经营，该新建项目建成后，经营规模为3个SF双层汽油罐（容积分别为30m³，40m³，50m³），1个50m³ SF双层柴油罐，总容积为145m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，高州市翔雄能源有限公司属二级加油站。

该新建项目不涉及淘汰工艺，不涉及危险化工工艺，该新建项目不构成危险化学品重大危险源，该新建项目经营的汽油属于国家重点监管、特别管控危险化学品。该新建项目的埋地储罐和储罐操作井属于受限空间，存在中毒和窒息风险。

该新建项目建设施工过程中存在的危险有害因素有：1.高处坠落；2.坍塌；3.物体打击；4.触电；5.机械伤害；6.起重伤害；7.其他伤害（车辆伤害、火灾爆炸等）。

该新建项目建设竣工后经营运行过程中存在危险有害因素为：火灾、爆炸；中毒和窒息；车辆伤害；触电；高处坠落、机械伤害等，其中火灾、爆炸为主要的危险有害因素。

依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）对该加油站进行辨识，该加油站在在建设施工和检修期间可能涉及动火作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业及断路作业。日常经营中在对油罐设备操作井进行清洁保养时涉及到受限空间作业，对加油罩棚进行维护或罩棚照明灯具等设备安装时涉及到高处作业。

根据检查表，对该新建项目的站址选择，站内平面布置，加油工艺及设

施等方面进行评价，检查项目全部合格。

根据预先危险性分析结果，最主要的危险有害因素是火灾或爆炸，危险等级为Ⅱ级。

该新建项目东侧 50m 范围设有中梁●公园壹号住宅区，属于一类保护物，为人员密集场所，故其风险等级级别为“黄色等级”。

经过对该新建项目储罐区汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价得知：油罐车爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数 99.2，危险等级属中等，暴露半径为 25.4m，暴露面积为 2026m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 60%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

经过补偿后，火灾爆炸指数 75.4，危险等级降为较轻。暴露半径为 19.3m，暴露面积为 1170m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 46%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

因此，高州市翔雄能源有限公司在今后运营时，槽车卸油应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：

通过对该新建项目的初步设计方案进行分析评价，评价组得出以下评价结论：

根据设计文件，该新建项目选址及总图、加油工艺及设施设计等均按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行设计，设计方案中加油站的汽油和柴油设备设施与周边建筑物的安全间距均符合国家相关安全生产法律、法规及标准规范的要求。

该新建项目在工艺、设备、安全设施等的设计及施工过程中应落实本报告提出的安全对策与建议，落实本报告提出的安全对策与建议后可满足国家相关安全生产法律、法规及标准规范的规定。



第十章 与建设单位交换意见的情况结果

经与建设单位高州市祥富投资有限公司交换意见，双方对高州市祥富投资有限公司新建高州市翔雄能源有限公司项目设计方案以及该新建项目与法律法规的符合性等情况意见一致；建设单位同意广东汇成检测技术股份有限公司对该新建项目出具的安全评价报告结论。

广东汇成检测技术股份有限公司

2023年08月28日



高州市祥富投资有限公司

2023年08月28日



翔雄加油站现场照片



评价公司人员现场检查



油站场地

翔雄加油站现场照片



油站用地北侧



油站用地东侧



翔雄加油站现场照片



油站用地南侧



油站用地西侧